

办结事项

项目编码	项目名称	办结事项	项目单位名称	项目单位信用代码	立项类型	总投资金额	用地面积	建设面积	文号	项目类型	建设内容	办结时间	建设地点详情	建设性质	拟开工时间	拟建成时间
2404-430626-04-01-990603	平江县麻辣王子配套道路—蜈蚣岭路(三阳大道—紫金洲路)工程	企业投资项目核准	平江天岳工业区建设开发投资有限公司	914306260771803614	企业核准类	1710.0000	13055.00	13055.00	平发改审【2024】102号	其它类房屋建筑和城市基础设施工程项目	蜈蚣岭路（三阳大道—紫金洲路）工程全长459.928m，规划红线宽30m，为城市次干路，主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及相关附属工程等。	2024-04-24 16:57:28	平江县注竹路以北，三阳大道以东，紫金洲路以西。	新建	2024-04	2026-04
2404-430626-04-01-520276	平江县汨罗江画桥社区保护圈自来水管线迁改工程	企业投资项目核准	平江县润恒自来水有限公司	91430626186441188P	企业核准类	206.2900	100.00	100.00	平发改审【2024】135号	其它类房屋建筑和城市基础设施工程项目	管沟开挖及回填，安装DN900螺旋钢管441m、DN300钢管12m、DN900蝶阀1只、DN150双头排气阀1只、DN300排污阀1只、砖砌阀门井3座、新旧管连接2处及管道配件等。	2024-04-03 16:55:11	平江县汉昌街道	新建	2024-05	2024-10
2402-430626-04-01-443124	平江县城乡安全供水一体化工程-大洲配水站、北部输配水管网工程	企业投资项目核准	平江县润恒自来水有限公司	91430626186441188P	企业核准类	17301.6600	2000.00	7651.00	平发改审【2024】55号	其它类房屋建筑和城市基础设施工程项目	（1）输配水管线采用全程重力自流沿X001县道及昌江河河岸线敷设，经南江镇至上塔市镇、大洲乡、梅仙镇、余坪镇及瓮江镇铺设DN200-700输配水管网84.20km，南江镇铺设DN100-400配水主管7.678km，南江镇至板江乡铺设DN100-300配水主管9.873km。 （2）输配水系统在大洲乡都塘村设置1个配水站（占地面积7651.01m ² ），建设清水池两座（近期5000m ³ 、远期10000m ³ ），由配水站负责向大洲乡、梅仙镇、余坪镇及瓮江镇配水，配水站设置二次加氯设施，确保沿线乡镇的用水安全。	2024-03-13 15:21:30	平江县大洲乡、上塔市镇、南江镇、梅仙镇、余坪镇、瓮江镇、板江乡等7个乡镇。	新建	2024-03	2026-02
2402-430626-04-01-402988	平江县城乡安全供水一体化工程-南江水厂工程	企业投资项目核准	平江县润恒自来水有限公司	91430626186441188P	企业核准类	10974.2300	2000.00	28750.21	平发改审【2024】52号	其它类房屋建筑和城市基础设施工程项目	（1）取水工程，取水水源为大江洞水库，取水规模5.0万m ³ /d，工程包括新建引水隧洞1177m，输水管2600m，以及引水渠衬砌、引水堰、网格沉淀、取水塔等。（2）新建南江水厂（占地面积28750.21m ² ），设计总规模为5.0万m ³ /d，近期建设规模为2.5万m ³ /d。其中近期工程新建的格栅配水池、加药间、鼓风机房、反冲洗泵房及变电间、排泥水池、回收水池土建按远期5.0万m ³ /d一次性建成，设备按近期2.5万m ³ /d配套；絮凝沉淀清水池、气水反冲洗砂滤池土建及设备均按2.5万m ³ /d设计。厂区附属辅助工程：水厂综合服务楼（总建筑面积1984.35m ² ）、土方平整、总图绿化、配套公用工程等。	2024-03-13 15:19:56	平江县南江镇	新建	2024-03	2026-02
2406-430626-04-01-255876	平江县冬冬食品厂一期配套道路长溪路建设项目	企业投资项目核准	平江天岳工业区建设开发投资有限公司	914306260771803614	企业核准类	375.5000			平发改审【2024】200号	企业核准项目	项目全长175米，规划红线宽16米，为城市支路，主要包括道路、排水、交通、照明、绿化及相关附属工程。	2024-06-27 11:34:46	平江县三阳大道以东	新建	2024-06	2025-06