

序号	项目单位	项目名称	地点	建设规模和内容	项目总投资(万元)	资金来源	审批文号	发文时间	项目类型	备注
1	平江县润恒自来水有限公司	平江县城安全供水一体化工程-南江水厂工程	平江县南江镇	(1)取水工程,取水水源为大江洞水库,取水规模5.0万m ³ /d,工程包括新建引水隧洞1177m,输水管2600m,以及引水渠衬砌、引水堰、网格沉淀、取水塔等。(2)新建南江水厂(占地面积28750.21m ²),设计总规模为5.0万m ³ /d,近期建设规模为2.5万m ³ /d。其中近期工程新建的格栅配水池、加药间、鼓风机房、反冲洗泵房及变电间、排泥水池、回收水池土建按远期5.0万m ³ /d一次性建成,设备按近期2.5万m ³ /d配套;絮凝沉淀清水池、气水反冲洗砂滤池土建及设备均按2.5万m ³ /d设计。厂区附属辅助工程:水厂综合服务楼(总建筑面积1984.35m ²)、土方平整、总图绿化、配套公用工程等。	10974.23	项目单位自筹和银行贷款	平发改审(2024)52号	2024年2月2日	核准	
2	平江县润恒自来水有限公司	平江县城安全供水一体化工程-大洲配电站、北部输配水管网工程	平江县大洲乡、上塔市镇、南江镇、梅仙镇、余坪镇、瓮江镇、板江乡等7个乡镇。	(1)输配水管线采用全程重力自流沿X001县道及昌江河河岸线敷设,经南江镇至上塔市镇、大洲乡、梅仙镇、余坪镇及瓮江镇铺设DN200-700输配水管网84.20km,南江镇铺设DN100-400配水主管7.678km,南江镇至板江乡铺设DN100-300配水主管9.873km。(2)输配水系统在大洲乡都塘村设置1个配电站(占地面积7651.01m ²),建设清水池两座(近期5000m ³ 、远期10000m ³),由配电站负责向大洲乡、梅仙镇、余坪镇及瓮江镇配水,配电站设置二次加氯设施,确保沿线乡镇的用水安全。	17301.66	项目单位自筹和银行贷款。	平发改审(2024)55号	2024年2月2日	核准	
3	平江天岳工业区建设开发有限公司	平江县麻辣王子配套道路一蜈蚣岭路(三阳大道-紫金洲路)工程	平江县注竹路以北,三阳大道以东,紫金洲路以西	蜈蚣岭路(三阳大道-紫金洲路)工程全长459.928m,规划红线宽30m,为城市支路,主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及相关附属工程等。	1710	自筹	平发改审(2024)102号	2024年3月29日	核准	
4	平江县润恒自来水有限公司	平江县汨罗江画桥社区保护圈自来水管线迁改工程	平江县汉昌街道	管沟开挖及回填,安装DN900螺旋钢管441m、DN300钢管12m、DN900蝶阀1只、DN150双头排气阀1只、DN300排污阀1只、砖砌阀门井3座、新旧管连接2处及管道配件等。	206.29	项目单位自筹	平发改审(2024)135号	2024年4月1日	核准	
5	平江县天岳工业区建设开发有限公司	平江县冬冬食品厂一期配套道路长溪路建设项目	平江县三阳大道以东	项目全长175米,规划红线宽16米,为城市支路,主要包括道路、排水、交通、照明、绿化及相关附属工程。	375.5	自筹	平发改审(2024)200号	2024年6月11日	核准	